Σ2α

ΣΚΑΛΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥ → ΙΣΟΓΕΙΟΥ

ΚΑΤΟΨΗ ΞΥΛΟΤΥΠΟΥ

ΚΛΙΜΑΚΑ

1:12,5

Α3 – εκτύπωση 100 %

0 20 40 cm

ΑΡΙΘΜΗΣΗ 1–16
όπως ο αρχιτέκτονας (Α-10-Β): ο αριθμός είναι ΠΡΙΝ από το ρίχτι του · 16 ρίχτια = 15 πατήματα + πλατύσκαλο

ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ
πλάτος κάθε σκαλιού στο φανάρι, σε cm

ΚΟΚΚΙΝΟ
στάθμη ΜΠΕΤΟΥ πατήματος (τελικό − επένδυση 5 cm *)

ΜΠΛΕ
γραμμή ανάβασης, 60 cm από το φανάρι: πάτημα 26,5 cm σε όλα τα σκαλοπάτια

ΡΙΧΤΙΑ
16 × 21,56 cm (τελικό)
μπετό: 1ο 26,6 · 2ο–15ο 21,56 16ο 11,6 cm

ΣΤΑΘΜΕΣ
μπετό −3,10 → +0,30
τελικό −3,00 → +0,45
πλάκες Π6 / Π9 h = 15

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
σε m, από παρειές μπετού κλάδος 1,20 · φανάρι 1,00×0,10

* επένδυση βαθμίδας 5 cm: παραδοχή – να επιβεβαιωθεί

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 12 & ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

Βάση: Σ2_ΕΦ · Α-10-Β · Α-30-ΑΑ
R02 · 14/11/2026

1,20 | 1,00 φανάρι | 1,20

0,30 | 1,20 | 0,265 | 0,265 | 0,345 | 0,465 | 0,58 | 0,28 | 0,25

Κ3 | πλάκα ισογείου +0,30 | **Κ6 230/25**

Π6
h=15

ΦΑΝΑΡΙ 1,00 × 0,10 · πλάτος σκαλιού (cm)

26,5 26,5 | 26,5 26,5 | 19 19 | 7 7 | 7 7 | 7 7 | 7 7 | 10

ΠΛΑΤΥΣΚΑΛΟ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

+0,30 μπετό

(τελικό +0,45)

ΑΝΟΔΟΣ από −3,10

ΑΦΙΞΗ στο +0,30

+0,18 | −0,03 | −0,25 | −0,46 | −0,68 | −0,89 | −1,11 | −1,32 | −1,54 | −1,76 | −1,97 | −2,19 | −2,40 | −2,62 | −2,83

16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

κάτω: δάπεδο υπογείου
μπετό −3,10 · τελικό −3,00

Π9 h=15

τοιχείο υπογείου 25

Κ27 25/75

Δ9.1 30/50

Δ12.1 25/50

2,50 | 0,10 | 1,20 | 1,20 | 0,25

0,47 | 0,565 | 0,43 | 0,565 | 0,47

0,265 | 0,265 | 0,345 | 0,465 | 0,58 | 0,28