Σ3β

ΣΚΑΛΑ ΙΣΟΓΕΙΟΥ → Α΄ ΟΡΟΦΟΥ

ΚΑΤΟΨΗ ΞΥΛΟΤΥΠΟΥ

ΚΛΙΜΑΚΑ

1:12,5

Α3 – εκτύπωση 100 %

0 — 20 — 40 cm

ΑΛΛΑΓΗ: 18 ΡΙΧΤΙΑ
αντί 16 της μελέτης (20,9 cm)
ρίχτι κάτω από 18 cm,
κλάδοι 1,20 όπως η μελέτη
ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ

ΧΩΛ ΙΣΟΓΕΙΟΥ +0,58
(μελέτη +0,45): ένα σκαλί
ακόμη στην εξωτερική σκάλα
εισόδου: 6 × 17,2 cm
γέμισμα χωλ 28 cm

1ο ΡΙΧΤΙ: όπως η μελέτη
πέρασμα προς ασανσέρ 1,20

18ο ΡΙΧΤΙ: 15 cm ΕΞΩ
στο πλατύσκαλο του Α΄:
μένει 1,20 ως τον τοίχο

ΦΑΝΑΡΙ 1,06 × 0,10
(μελέτη 1,00): στη στροφή
μένει 1,14 · κλάδοι 1,20

ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ
πλάτος κάθε σκαλιού
στο φανάρι, σε cm

ΚΟΚΚΙΝΟ
στάθμη ΜΠΕΤΟΥ πατήματος
(τελικό − επένδυση 10 cm)

ΜΠΛΕ
γραμμή ανάβασης, 60 cm από
το φανάρι · πάτημα 25 cm

ΡΙΧΤΙΑ
18 × 17,89 cm (τελικό)
μπετό: 1ο 35,9 · 2ο–17ο 17,89
18ο 12,9 cm

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 12 & ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

Βάση: Σ3_ΕΦ · Α-10-GF · Α-10-1F
R01 · 14/11/2026